


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «ЗиД»


А.Е. Горбачёв

30.10. 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт козлового крана ККЛПК-10

Урюпинский крановый завод, зав. №6; рег. №32551; инв № 1438253; 2014 г.в,
находящегося на территории ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров

1. Состав выполняемых работ:

- устранение отрицательного остаточного прогиба и изогнутости грузовой балки;
- устранение колебаний пролетного строения путем усиления несущей конструкции крана;
- устранение вибрации грузовой тележки (с кабиной крановщика) при подъеме груза;
- устранение пробуксовки грузовой тележки (с кабиной крановщика) и ее самопроизвольного движения;
- устранение несинхронной работы двигателей механизма подъема груза крана при подъеме, опускании и торможении (два асинхронных короткозамкнутых двигателя АИР132М4ЕУ1, 11кВт);
- устранение попадания осадков на грузовую балку путем установки защитного ограждения;
- проведение пусконаладочных работ, комплексной проверки работоспособности крана и сдача объекта Заказчику.

1.1. Все необходимые приборы и оборудование приобретает и предоставляет Исполнитель.

1.2. По результатам работ делается запись в паспорте объекта. Выполнение работ подтверждается подписанием сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2. Стоимость работ.

2.1. Сметно-финансовый расчет (калькуляция) на проведение ремонта.

3. Условие оплаты.

3.1. Оплата производится в два этапа:

- аванс в размере не более 50% от суммы договора;
- окончательный расчет 50% от суммы договора оплачивается Заказчиком в течение 30 дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Цена на проведение работ является договорной и изменению не подлежит, кроме случаев, согласованных Сторонами.

3.3. Если в процессе выполнения договора, выяснится необходимость в иных дополнительных работах, не включенных в перечень выполняемых работ, вызывающих увеличение общего объема работ, то они оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно.

4. Место, сроки выполнения работ.

4.1. На территории Заказчика.

- 4.2. Срок приобретения комплектующих, изготовления необходимого оборудования не более 60 (шестьдесят) календарных дней. Срок монтажных и пусконаладочных работ не более 30 (тридцать) календарных дней с момента прибытия монтажной бригады для выполнения работ.
- 4.3. Условием и датой начала выполнения работ по настоящему договору является дата фактического исполнения обязательств Заказчика по перечислению полной суммы аванса на расчетный счет Исполнителя.
- 4.4. Датой исполнения обязательств Исполнителя по договору считается дата подписания (утверждения) акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Приемка оборудования.

- 5.1. Приемка оборудования производится на территории Заказчика после проведения пусконаладочных работ. Оборудование должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям по согласованной программе.
- 5.2. По окончании испытаний Заказчик и Исполнитель составляют акт сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ с указанием перечня и сроков устранения выявленных недостатков. После устранения недостатков Исполнителем Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Исполнитель обеспечивает гарантийный ремонт оборудования в части работ, являющихся предметом настоящего договора, в течение 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями, приведенными в эксплуатационной документации.
- 6.2. Исполнитель с поставкой оборудования должен предоставить гарантию на все комплектующие, входящие в состав поставки.
- 6.3. Исполнитель прибывает по вызову Заказчика на гарантийный ремонт в течение 5 (пяти) дней после получения заявки от Заказчика.

7. Контактный телефон по Техническому заданию.

Начальник ЭМО пр-ва № 2: Елохин Александр Николаевич – 8 915 758 36 72.

Начальник производства №2  К.В. Ласуков

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главн. механик:  / Голубев А.А.

(подпись) 29.10.2017