

Техническое задание  
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»

1. Наименование работ.

Заделка стыков, ремонт и окраска плит покрытия в корпусе КШК в/о А-Д/17-25 инв. №100203

2. Условия финансирования:

б/н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объеме не более 50 % , дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме № КС – 2 и № КС – 3, окончательный расчет после выполнения всех работ по договору подряда

3. Сроки выполнения работ: апрель – июнь 2019г4. Качество работ:4.1 Мероприятия по обеспечению качества

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами (ФЗ,СНиП,СП, ГОСТ,ТУ,ППБ и пр )

4.2 Методы и технология выполнения работ

- Ремонт и восстановление герметизации стыков шнуром «Вилатерм» с применением полиуретанового герметика сазиласт 24,
- Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали,
- Акриловая окраска железобетонных ребристых плит покрытия и железобетонных ферм с расчисткой плит и ферм от копоти,
- Окраска металлоконструкций фонаря с расчисткой и обезжириванием.
- Ремонт ребер и полок ребристых плит.

4.3 Организационно – технологическая схема производства работ

- строительно- монтажные работы выполняются на высоте 14.0 ÷ 19.1м (допуск на высотные работы - обязательно)

Н плит покрытия корпуса =14.0 м

Н плит покрытия фонаря=19.1 м

- В зоне проведения ремонтных работ размещено действующее технологическое оборудование. Ремонтно - строительные работы невозможно производить с внутренних инвентарных лесов и с автовышки, в состав работ водит устройство временных защитных ограждений горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм.
- В зоне производства работ присутствуют вредные условия труда.
- Производство ремонтно–строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

4.4 Требования по безопасности

- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.

4.5 Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам товаров, используемых при выполнении работ:

Сухая смесь ЕМАСО S88С толщ.20-40мм; Грунтовка акриловая СКИМ; Акриловая краска «АКРИАЛ»; Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный «Вилатерм»сечение круглое сплошное Ø40мм; герметик полиуретановый Сазиласт 24; грунтовка ГФ- 021; Эмаль ПФ- 115серая.

5. Гарантии качества работ:

5.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных работ по договору должен составлять не менее 12 месяцев

5.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем выполненных строительно-монтажных работ

ГИП ПКБ СиТОП

Гл. архитектор - начальник САО

Согласованно:

Зам. главного инженера по  
строительству и техническому  
обслуживанию производства

С.М. Смирнов  
С.В. Мурашов

М.Ю. Шикин

Исполнитель:

Т.В.Тренина т.9-11-64