

Извещение
о проведении тендера
ООО «Завод им. В.А. Дегтярева» проводит тендер на выполнение работ
по ремонту дорожного асфальтобетонного покрытия на площадке корпуса «110»
инв. №100612 г.Ковров, ул.Социалистическая, 26

в соответствии со сметной документацией:
д/в САО №84, смета № 497-19 1 910 954,00 руб.;

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 910 954,00 рублей.

Срок окончания приема заявок: 15.05.2019г. 9⁰⁰

Участником тендера может стать исполнитель, имеющий производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы для выполнения требуемых работ (предоставления услуг).

Для участия в тендере необходимо предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости выполняемых работ (в том числе стоимости материалов), сроков выполнения, гарантийного срока и условий авансирования работ.

Перечень документов, которые должны быть приложены к коммерческому предложению:

1. Копия устава.
2. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.
4. Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения.
5. Копия решения об избрании руководителя организации.
6. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор (доверенность или приказ о назначении).
7. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой налогового органа.

Для индивидуальных предпринимателей:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.
3. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления.

В отдельных случаях может запрашиваться дополнительная информация (по отдельному запросу ОАО «ЗиД»)

Коммерческие предложения направлять: tender_sao@zid.ru

Для справок обращаться: 8 (49232) 9-11-64

Техническое задание
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»

1. Наименование работ.

Ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия на площадке корпуса «110» инв. №100612 г.Ковров, ул.Социалистическая, 26.

2. Условия финансирования:

б\н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объеме не более 50 % , дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме № КС – 2 и № КС – 3, окончательный расчет после выполнения всех работ по договору подряда.

3. Сроки выполнения работ: май - октябрь 2019г.

4. Качество работ:

4.1 Мероприятия по обеспечению качества

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами (ФЗ,СНиП,СП, ГОСТ,ТУ,ППБ и пр.)

4.2 Методы и технология выполнения работ

- срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования;
- разработка грунта вручную;
- устройство оснований из щебня толщиной слоя 150 мм, с укаткой каменных материалов;
- розлив вяжущих материалов;
- устройство покрытия толщиной 50 мм из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ.

4.3 Организационно – технологическая схема производства работ

- работы по ремонту дорожного асфальтобетонного покрытия выполняются на территории действующего предприятия с востребованной проезжей частью, подлежащей ремонту;
- вывоз строительного мусора учтен сметной документацией и вывозится подрядчиком самостоятельно.

4.4 Требования по безопасности

- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.

4.5 Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам товаров, используемых при выполнении работ:

Все применяемые материалы подлежат обязательной сертификации. Паспорта, сертификаты и приложения к ним заверенные печатью подрядной организации передаются сотруднику технического надзора и контроля.

5. Гарантии качества работ:

5.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев.

5.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем ремонтируемого дорожного асфальтобетонного покрытия.

ГИП ПКБ СиТОП

Гл. архитектор - начальник САО

Согласованно:
Зам. главного инженера по
строительству и техническому
обслуживанию производства




С.М. Смирнов

С.В. Мурашов



М.Ю. Шикин

Исполнитель:

Т.В. Тренина т.9-11-64