

**Заявка  
от 11.09.2019г.**

на проведение модернизации козлового крана ККЛПК-10, рег. № 32551

Наименование организации-заказчика      **ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»**

Юридический адрес организации-заказчика      **601900, г. Ковров Владимирской обл.,  
ул. Труда, 4**

ИНН/КПП      **3305004083 / 785050001**

Место проведения работ (оказания услуг)      **ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»**

Ф.И.О. и телефон контактного лица      **Володин Николай Семёнович, 8(49232)9-11-62**

Е-mail ОАО «Зид» для получения информации и документов      **volodin\_ns@zid/ru**


Срок проведения работ (оказания услуг)      **60 рабочих дней**

Срок окончания приема коммерческих  
предложений      **14.10.2019г.**

Тендер проводится в два круга


Приложение:      **Технические задания на 3-х листах.**

Зам. главного инженера по подготовке производства

  
(подпись)


В.Н. Бадер

Заявку составил: Ведущий инженер по ремонту

  
(подпись)

Н.С. Володин

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. главного инженера  
по подготовке производства

  
/ В. Н. Бадер /  
(подпись)  
« 06 » 09 2019 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию козлового крана ККЛПК-10 (изготовитель ОАО «Урюпинский крановый завод», зав. № 6, рег. № 32551, инв. № 1438253, 2014 г.в.), находящегося на территории ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», г. Ковров

### 1. Состав выполняемых работ:

В процессе модернизации должно быть выполнено:

- устранение вибрации грузовой балки путем усиления несущей конструкции крана и установка защитного ограждения от осадков;
- установка дополнительных механизмов передвижения на грузовой тележке для устранения пробуксовки грузовой тележки с кабиной;
- устранение раскачивания груза путем замены 2-х пятитонных спаренных тельферов , на один 10т тельфер( пр-во Болгария) с полиспастами;
- устранение неполадок в системе управления двигателей передвижения крана с целью прекращения выхода из строя преобразователей).

Все необходимые приборы и оборудование приобретает и предоставляет Исполнитель.

Услуги по модернизации должны включать:

- Проведение работ по усилению металлоконструкции крана;
- Монтаж нового оборудования ;
- Наладка нового оборудования;
- Проверка крана на отсутствие дефектов ( вибрации, пробуксовка тележки, раскачивание груза) ;
- Комплексная проверка работоспособности крана;
- Консультационные услуги;
- Предоставление комплекта технической документации.

## **2. Стоимость работ.**

### **2.1 Сметно-финансовый расчет на ремонт.**

## **3. Условие оплаты.**

- Расчеты за работы производятся в безналичном порядке в форме платежных поручений или наличными денежными средствами.

- Устанавливается предварительная форма оплаты в размере 50 %.

Предварительная оплата производится в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

Полный расчет по договору производится в течение 10 рабочих дней с момента оформления сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

- При существенном возрастании объемов работ, стоимости приборов и других затрат, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, цена договора подлежит изменению по соглашению сторон путем оформления двухстороннего дополнительного соглашения или составления дополнительного договора.

- Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

## **4. Место и сроки выполнения работ.**

- Территория ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва».

- Срок выполнения работ устанавливается 60 рабочих дней с момента внесения предоплаты на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

- Стороны могут по обоюдному согласию перенести сроки выполнения работ путем обмена письмами либо путем оформления соглашения, прилагаемого к договору.

- Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

## **5. Порядок приемки выполненных работ.**

- Выполнение работ подтверждается подписанием сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

- При завершении работ по договору Исполнитель показывает работоспособность крана Заказчику, делает запись в паспорте крана, и предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работы (2 экз).

- Акт сдачи-приемки подлежит оформлению Заказчиком в течение 3 календарных дней с момента завершения работ и записи в паспорте объекта результатов работы.

**6. Гарантийные обязательства.**

Исполнитель обеспечивает гарантийный ремонт козлового крана в течении 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Исполнитель прибывает на гарантийный ремонт по вызову Заказчика в течении 5 календарных дней после получения заявки от Заказчика.


**7. Условия транспортировки.**

Транспортные расходы на доставку оборудования осуществляется за счёт Исполнителя.

**8. Контактный телефон по Техническому заданию.**

Начальник ЭМО производства № 2: Елохин Александр Николаевич, 8-915-758-36-72.

Руководитель подразделения-заказчика: \_\_\_\_\_ / К.В. Ласуков/



(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный механик \_\_\_\_\_ / А. А. Голубев /



(подпись)