

Извещение  
о проведении тендера

АО «Завод им. В.А. Дегтярева» проводит тендер на выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию подкранового пути (2 раза в год) козловых кранов рег.№10229, рег.№4481 и рег.№29807 общей протяженностью 681,2 м одной нити.

Срок окончания приема заявок: 30.04.2026г. 9-00.

Участником тендера может стать исполнитель, имеющий производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы для выполнения требуемых работ (предоставления услуг).

Для участия в тендере необходимо предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости выполняемых работ, сроков выполнения, гарантийного срока и условий авансирования работ.

Перечень документов, которые должны быть приложены к коммерческому предложению:

1. Копия устава.
2. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.
4. Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения.
5. Копия решения об избрании руководителя организации.
6. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор (доверенность или приказ о назначении).
7. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой налогового органа.
8. Документ, подтверждающий членство СРО.

Для индивидуальных предпринимателей:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.
3. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления.
4. Документ, подтверждающий членство СРО.

В отдельных случаях может запрашиваться дополнительная информация (по отдельному запросу АО «Зид»)

Коммерческие предложения направлять: tender\_sao@zid.ru

Для справок обращаться: 8 (49232) 9-11-64

Техническое задание  
Заказчик АО «Завод и. В.А. Дегтярева»

1. Наименование работ:

сезонное техническое обслуживание подкранового пути (2 раза в год) козловых кранов рег.№10229, рег.№4481 и рег.№29807 общей протяженностью 681,2 м одной нити.

2. Условия финансирования:

б\н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объеме не более 50 % , дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме № КС – 2 и № КС – 3, окончательный расчет после выполнения всех работ по договору подряда.

3. Сроки выполнения работ: по графику: май 2026 г. и октябрь 2026 г.

4. Качество работ:4.1 Мероприятия по обеспечению качества

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами (ФЗ, СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, ППБ и пр.)

4.2 Наименование основных работ технического обслуживания пути и стрелочных переводов:

- осмотр крановых путей и инструментальный контроль технического состояния планово-высотного положения рельсовых нитей, исправности элементов нижнего и верхнего строения, путевого оборудования, водоотвода 1 раз в сезон;
- проверка стыковых зазоров мастером пути 1 раз в сезон;
- исправление просадок и перекосов пути электрошпалоподбойками 1 раз в сезон с установкой пути в пределах допуска
- оправка балластной призмы на гранитном щебне с добавлением балласта в шпальные ящики 1 раз в сезон
- регулировка пути в плане рихтовщиками 1 раз в сезон
- регулировка стыковых зазоров на пути 1 раз в сезон
- регулировка ширины рельсовой колеи 1 раз в сезон
- подтягивание и смазка гаек закладных и клеммных болтов в пути с применением гаечного ключа 1 раз в сезон
- подтягивание и смазка гаек стыковых болтов в пути с применением гаечного ключа 1 раз в сезон
- измерительные работы с применением оптического прибора при исправлении пути 1 раз в сезон
- выполнение исполнительной схемы планово-высотных отметок подкрановых путей.

4.3 Требования по безопасности

Строительно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Ответственность за соблюдением требований по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.

5. Гарантии качества работ:

5.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев на весь объем выполненных строительно-монтажных работ.

ГИП – начальник ОПС  
Гл. архитектор - начальник САО  
Согласованно:  
Зам. главного инженера по  
строительству и техническому  
обслуживанию производства

Н.Н.Мастеров  
С.М.Смирнов

А.В.Щербаков