


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер



М.Ю.Шикин

«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зубофрезерного станка, модель 120А зав. №

1. Состав выполняемых работ:

- демонтаж, очистка двигателя шпинделя;
- демонтаж и очистка шпиндельного узла;
- ремонт шпиндельного узла с заменой подшипников и заменой изношенных деталей на новые;
- сборка, настройка и регулировка шпиндельного узла с обеспечением паспортных параметров точности;
- демонтаж, очистка и разборка вариатора;
- ремонт изношенных деталей вариатора или замена их на новые;
- сборка, настройка и регулировка вариатора;
- монтаж шпиндельного узла;
- пуско - наладка и сдача станка у заказчика.

2. Общие требования к оборудованию.

2.1 Вновь устанавливаемые составные части должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации, то есть не восстановленными, не иметь дефектов материала и /или изготовления, не модифицированными, не поврежденными, не иметь каких либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории РФ, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

3. Стоимость работ.

3.1. Сметно-финансовый расчет на ремонт.

3.2. Стоимость транспортировки оборудования Заказчика в ремонт до Исполнителя и обратно.

4. Условие оплаты.

4.1. Оплата производится в два этапа:

1 этап: Аванс в размере не более 50 % от суммы договора.

2 этап: Оплата - 50 % по готовности станка у Исполнителя, в течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Цена на проведение работ является договорной и изменению не подлежит, кроме случаев, согласованных Сторонами.

4.3. В случае, если в процессе выполнения договора, выяснится необходимость в иных дополнительных работах, не включенных в перечень выполняемых работ,

вызывающих увеличение общего объема работ, то они оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно.

5. Место, сроки выполнения работ.

- 5.1. На территории ЗАКАЗЧИКА.
- 5.2. Срок выполнения работ - по условиям договора.
- 5.3. Условием и датой начала выполнения работ по настоящему договору является дата фактического исполнения обязательств Заказчика по перечислению полной суммы аванса на расчетный счет Исполнителя.
- 5.4. Датой исполнения обязательств Исполнителя по договору считается дата подписания (утверждения) акта сдачи-приемки работы.

6. Приемка оборудования.


- 6.1. Окончательная приемка оборудования производится на территории Заказчика после проведения пуско-наладочных работ.
Оборудования должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям на соответствие нормам точности согласно паспорту и изготовлением партии деталей Заказчика (с использованием заготовок, режущего инструмента и технологических программ Заказчика). Требования к обрабатываемым деталям должны соответствовать техническим характеристикам станка. Трудоемкость обработки партии деталей не более трех смен.
- 6.3. По окончании испытаний Исполнитель и Заказчик составляют акт сдачи-приемки работ, либо мотивированный отказ с указанием перечня и сроков устранения выявленных недостатков. После устранения недостатков Исполнителем Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ.

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. Исполнитель обеспечивает гарантийный ремонт станка в части работ, являющихся предметом настоящего договора, в течение 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ, при условии эксплуатации станка в соответствии с требованиями, приведенными в эксплуатационной документации.
- 7.2. Исполнитель с поставкой оборудования должен предоставить гарантию на все комплектующие, входящие в состав поставки.
- 7.3. Исполнитель прибывает по вызову Заказчика на гарантийный ремонт в течение пяти дней после получения заявки от Заказчика.

9. Контактный телефон по Техническому заданию.

Начальник ЭМО пр-ва № 81 Смирнов Александр Вячеславович 89964413235

Руководитель подразделения-заказчика:  / Фомин В.В.
(подпись)

«СОГЛАСОВАНО»:

Главный механик:  / Голубев А.А.
(подпись)