


1 «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного инженера
по строительству и ТО производства


А.В. Щербаков
«25» 06 2024г.

Техническое задание

Ремонт корпуса «Г» инв. №100004 производства №9 с заменой системы отопления 1 и 2 этажей с переносом распределительной гребенки системы теплоснабжения, расположенной в корпусе Г.

Ремонт корпуса «Ж» инв. №100007 производства №9 с заменой системы отопления термосварочного участка, теплоснабжение воздушно-тепловых завес у ворот термосварочного участка и участка прессов
(демонтаж, поставка, монтаж, испытание и ПНР)

1. Наименование выполняемых работ:

- 1.1 Замена системы отопления 1 и 2 этажей корп. Г,
- 1.2 Перенос распределительной гребенки системы теплоснабжения корп. Г 1 эт.,
- 1.3 Замена системы отопления термосварочного участка корп. Ж,
- 1.4 Замена системы теплоснабжения воздушно-тепловых завес у ворот термосварочного участка и участка прессов корп. Ж,

2. Перечень выполняемых работ:

- 2.1 Демонтаж существующей системы отопления корп. Г 1 и 2 этажей,
- 2.2 Демонтаж существующей гребенки системы теплоснабжения,
- 2.3 Демонтаж существующей системы отопления корп. Ж термосварочного участка,
- 2.4 Монтаж системы отопления 1 и 2 этажей корп. Г по проекту 2435-22-ОВ,
- 2.5 Монтаж распределительной гребенки системы теплоснабжения по проекту 2665-2024-ОВ,
- 2.6 Монтаж системы отопления термосварочного участка корп. Ж по проекту 2066-2019-ОВ,
- 2.7 Монтаж системы теплоснабжения воздушно-тепловых завес у ворот термосварочного участка и участка прессов корп. Ж по проекту 2066-2019-ОВ,

3. Место выполнения работ: I пром. площадка ОАО «ЗиД», корпус «Г», корпус «Ж», производства №9 расположенные по адресу: Владимирская обл. г. Ковров, ул. Труда, д.4.

4. Условия выполнения работ:

4.1 Работы выполнять техникой, оборудованием, приспособлениями, инструментом и материалом Подрядчика. Все строительные-монтажные работы производить в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115, Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 924н и другими нормативными документами.

4.2 Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

- документ о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда,

- оформляет акт-допуск для производства работ на территории организации, наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, наряд-допуск на проведение огневых работ.

4.3 Перед производством работ работники Подрядчика обязаны пройти инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.

4.4 В процессе производства работ Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности на территории предприятия, соблюдать правила внутри объектного режима предприятия, правила безопасности при передвижении на территории предприятия.

4.5 В процессе производства работ Подрядчик обязан выполнить герметизацию, заделку всех монтажных отверстий для трубопроводов.

4.6 Для совместного освидетельствования скрытых работ заблаговременно сообщать ответственному представителю Заказчику.

4.7 Работы по проектам 2066-19-ОВ, 2435-22-ОВ выполнить с использованием материалов Заказчика и Подрядчика см. приложение № 4.

4.8 Работы по проекту 2665-2024- ОВ выполнить с использованием материалов Подрядчика.

4.9 Используемые материалы должны быть новые. Трубопроводная арматура - новая 2024г.

4.10 Совместно с Заказчиком выполнить промывку и гидравлические испытания с оформлением актов.

4.11 На выполненные работы Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику техническую документацию:

- Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия на оборудование.
- Паспорт, сертификат соответствия на трубопроводную арматуру.
- Паспорт качества и сертификат соответствия на используемые материалы (трубы, фитинги и т.д.).
- Акты освидетельствования на скрытые работы.
- Акты гидравлических испытаний на прочность и плотность.
- Акты на промывку трубопроводов.

4.12 Состав работ, выполняемых Заказчиком:

- по требованию Подрядчика по возможности убирать из зоны производства ремонтных работ оборудование, мебель и иные загромождающие предметы,
- материал имеющийся в наличии у Заказчика по приложению №4 передать Подрядчику в работу под роспись,
- предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и инструментов Подрядчика.

5. Условия финансирования: по договоренности.

6. Срок выполнения работ: июль-август 2024г.

7. Гарантия на выполненные работы: 36 месяцев.

Приложение:

1. Проект №2066-19-ОВ Системы отопления термосварочного участка, теплоснабжение воздушно-тепловых завес у ворот термосварочного участка и участка прессов, замена конденсатопровода участка фосфатирования
2. Проект №2435-22-ОВ Системы отопления 1 и 2 этажей корп. Г.

3. Проект №2665-2024-ОВ Переноса распределительной гребенки системы теплоснабжения, расположенной в корпусе Г.
4. Перечень материалов необходимых для выполнения работ по проектам №2066-19-ОВ, №2435-22-ОВ, №2665-2024-ОВ.

Начальник пр-ва №9

И.о. Главный энергетик

С.А. Климанов

О.В. Петров

С.А. Климанов

