


УТВЕРЖДАЮ

Зам. Главного инженера по  
строительству и ТО производства

  
А.В. Щербаков  
« 21 » 11 20 24 г.

**Техническое задание на организацию регулируемого дорожного движения по ул.  
Социалистическая между проходными I и II пром. площадок  
АО «Завод им. В.А. Дегтярева»**

**1. Перечень выполняемых работ:**

- 1.1. Установка стоек светофорных – 4 шт.
- 1.2. Установка дорожных знаков – 8 шт.
- 1.3. Монтаж светофоров дорожных – 8 шт.
- 1.4. Прокладка кабелей и растяжек.
- 1.5. Монтаж кнопки 1шт. переключения дорожных светофоров.
- 1.6. Выполнить подключение светофоров к электроснабжению.
- 1.7. Установить контроллер дорожного светофора.

При выезде с I пром. площадки АО "Зид" для проезда на II пром. площадку ОАО "Зид" на КПП "Восточных" проходных (I пром. площадка) нажимается кнопка переключения светофора, после чего через определенный интервал времени (15-20 секунд) светофоры по ул. Социалистическая переключаются на красный сигнал и движение по улице приостанавливается на 1 минуту. Транспорт АО "Зид" проезжает на II пром. площадку. Выезд со II пром. площадки осуществляется аналогичным способом. Интервал повторного срабатывания нажатия кнопки - не менее 5 минут.

2. Обеспечить переключение светофоров только для проезда между I и II пром. площадками ОАО "Зид". Выезд с пром. площадок на ул. Социалистическую будет осуществляться без переключения светофоров.

**2. Место выполнения работ:** I, II пром. площадка АО «Зид» по улице Социалистическая по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4, стр.96.

**3. Условия выполнения работ:**

- 3.1. Работы выполнять техникой, оборудованием, приспособлениями, инструментом и материалом Подрядчика. Все строительно-монтажные работы производить в соответствии с Правилами.
- 3.2. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
  - документ о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда;
  - оформляет акт-допуск для производства работ на территории организации, наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, наряд-допуск на проведение огневых работ.
- 3.3. Перед производством работ работники Подрядчика обязаны пройти инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.
- 3.4. В процессе производства работ Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности на территории предприятия, соблюдать правила внутри объектного режима предприятия, правила безопасности при передвижении на территории предприятия.
- 3.5. Материалы, применяемые при производстве электромонтажных работ должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности и техническим регламентам в области пожарной безопасности.
- 3.5.1. При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических устройств, следует соблюдать требования СП-76.13330.2016, Правила устройства электроустановок.

3.6. На выполненные работы Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику техническую документацию:


- Паспорта, сертификаты соответствия на светофоры дорожные.
- Паспорта, сертификаты соответствия на щиты управления.
- Паспорт качества и сертификат соответствия на используемые материалы.
- Акты на скрытые работы.

**4. Условия финансирования:** по договоренности.

**5. Срок выполнения работ:** ноябрь - декабрь 2024г.

**6. Гарантия на выполненные работы:** 24 месяца.

Главный энергетик – начальник ЭС



С.А. Климанов